(2625)

Nr. 11 de ordine din mapă.

ROMÂNIA

MINISTERUL CULTURII NAȚIONALE ȘI AL CULTELOR

SUBSECRETARIATUL DE STAT AL CULTELOR ȘI ARTELOR

ARHIVA COMISIUNII MONUMENTELOR ISTORICE

ANUL 1944 Anii 1919-1943

MAPA Nr. 27

FASCICULA Nr. 11

In această fasciculă sunt grupate toate actele relative la:

~~Mănăstirea Bistrița~~

Piatra Neamț Jud. Neamț

Bis. Sf. Ioan Botezătorul - Domnească

Str. Ștefan cel Mare, nr. 1 (1919-1943)

p. scrise

p. desenate

Ziare - publicații

C. 10.134. — M. O., Imprimeria Națională — Md. 20

D E V I Z pentru lucrările de restaurare la biserica domnească Sft. Ion din P I A T R A .-

Nr. curent	ARĂTAREA LUCRĂRILOR APROVIZIONĂRILOR SAU PREDĂRILOR	SUPRAFEŢE Cubi sau greutăţi: Auxiliare	Parţiale	TOTALE	PREŢUL: Unitar	TOTAL
	Report . . .					
	CAPITOLUL 1- Dărămarea pridvorului.					
1)	Dărămarea pridvorului (pereţi de 80 cm gros. ~~alipi~~ alipit faţadei Nord a bisericii până la nivelul pardoselei, cuprins îndepărtarea materialului în afară de şantier .- Lucrarea se va face cu cea mai mare grijă dealungul paramentului bisericii care trebue ferit de orişice stricăciune. Cadrul de piatră încastrat în faţă spre Nord a pridvorului se va desface cu multă grijă ferindu-se blocurile de piatră de orişice stricăciune şi se vor depozita în interiorul ~~bis~~ ~~rul~~ bisericii după ce se vor curăţi şi spăla cu soluţie de acid clorhidric şi cu peria tare, clătindu-se apoi imediat cu apă curată. Deasemeni buc. de frescă aşezate în ocniţe se vor scoate şi depozita în locul indicat (numai de către un specialist) Inspre stradă se va păstra zidăria până la înălţimea soclului , conform indicaţiilor ce se vor da, astfel încât să formeze un parapet, care se va netezi la partea superioară .- Toată această lucrare se va face fără plată în schimbul dreptului dat antreprizei de a rămâne în posesia metarialului rezultat din dărămare .-	m.p.		~~45~~	~~50~~	~~2.250~~
2)	Desfăcutul lespezilor la pridvor cu grijă pentru a nu se ştirbi muchiile şi depozitatul lor în locul ce se va indica .-	m.p.		45	50	2.250
3)	Făţuitul din nou a lespezilor ce se vor reîntrebuinţa, cuprins refăcutul muchiilor .-	m.p.		45	30	1.350
4)	Procuratul şi Cioplitul lespezilor noi care vor înlocui pe cele sparte, din piatră tare locală, de dimensiuni identice cu cele existente .-	m.p.		3	600	1.800
5)	Reaşezatul întregii pardoseli pe un strat de beton de 10 cm. grosime , cu 200 kgr. ciment la 0,800 m.c. pietriş şi 0,400 nisip. Lespezile se vor aşeza pe betonul încă proaspăt, cu mortar de ciment cu care se va face şi rostuitul, plin, urmărind marginea pietrei chiar dacă e neregulată, fără a trece deasupra. Rosturile nu se vor fugui.-	"		45	130	5.860
6-	In preţ se cuprinde şi săpatul, caratul, nivelatul şi bătutul pământului cu maiul pentru a face loc stratului de beton căruia i se va da o pantă de scurgere pentru apă dela Sud (peretele bis.) spre Nord) Trepte de 30 cm. lăţime pe latura Nord şi Est a terasei rămase depe urma dărămării pridvorului, aşezate pe fundaţiile existente a pereţilor ce se vor dărăma, din piatră tare locală, lucrate cu mortar de ciment cuprins şlefuitul şi rostuitul . NOTA. In cazul lipsei de fonduri se vor înlocui treptele de piatră cu trepte din cărămizi bine arse şi presate, aşezate pe muchie şi lucrate cu mortar de	m.l.		45	300	13.500
	De reportat . . .					24.760

ARHIVA MONUMENTE NR. FILA 169

Nr. curent	ARĂTAREA LUCRĂRILOR APROVIZIONĂRILOR SAU PREDĂRILOR	SUPRAFEŢE Cubi sau greutăţi Auxiliare	Parţiale	TOTALE	PREŢUL Unitar	TOTAL
	Report . . .					24.760
	ciment , cuprins rostuitul. Cărămizile se vor muia în ulei de in cald,înainte de aşezare.					
7)	Copertină deasupra parapetului rămas între terasă şi stradă,din lespezi de 8 cm. grosime,din piatră tare locală,lucrate cu mortar de ciment:cuprins şlefuitul.		m.p. 9		800	7.200
8)	Cojitul tencuelii la parapetul de mai sus,adîncitul rosturilor dintre cărămizi cu scoaba până la 2 cm. şi rostuitul zidăriei care va rămâne aparentă,cu mortar de var gras amestecat cu 100 kgr. ciment la m.c. înlocuindu-se cărămizile ce se vor găsi mâcinate,cu altele noi bine arse şi presate lucrate cu mortar ca mai sus. In timpul rostuitului se va uda zidăria incontinuu cu apă.		m.p. 18		70	1.260
9)	Scosul blocurilor de piatră dislocate la treptele intrării în pridvor,curăţitul,făţuitul,şlefuitul şi reaşezatul lor cu mortar de ciment pe fundaţia existentă.		global			1.500
	CAPITOLUL 11- LUCRARI IN EXTERIOR .					
10)	a) Soclu - Curăţitul tencuelii acoperind soclul bisericii actual mente cuprins în interiorul pridvorului.Curăţirea se va face cu dalta,cu multă atenţie pentru a nu şturbi muchiile profilelor. Se va spăla apoi cu peria tare şi acid clorhidric clătindu-se bine imediat după acesa cu apă curată.Scobitul şi adâncitul rosturilor până la 2 cm. , spălatul cu apă şi rostuitul cu mortar de ciment amestecat cu var gras şi cu puţin praf de ocru galben în proporţia ce se va indica ,-		m.p. 5		40	200
11)	b) pereţii bisericii Răvăzutul rosturilor la piatra de talie a contraforţilor şi copertinelor,rostuindu-se unde va fi nevoie,cu mortar de var gras amestecat cu 100 kgr. ciment la m.c. şi cu puţin praf de ocru galben, dupăce se va curăţi şi adânci cu dalta până la 2 cm. -Se va spăla şi uda incontinuu cu apă .-		m.p. 88		160	14.080
12)	Rostuitul ca mai sus a copertinei de piatră deasupra ieşiturii pereţilor laterali în dreptul naosului .-		13		160	2.080
13)	Rostuitul ca mai sus a blocurilor de piatră la muchiile bisericii .-		m.l. 40		80	3.200
14)	Curăţitul şi rostuitul ca mai sus a cornişei de piatră profilată , consolidându-se cu scoaba de bronz sau mortar de ciment cele ce se vor găsi dislocate .-		m.l. 60		80	4.800
15)	Rostuitul pereţilor de piatră neregulată cu mortar de var amestecat cu 50 kgr. ciment la m.c. şi cu puţin praf de ocru galben conform indicaţiilor ce se vor da,după după ce se vor adânci rosturile până la 3 cm. adâncime şi se va spăla bine zidăria pentru a înlătura orişice					
	De reportat . . .					59.080

Nr. curent	ARĂTAREA LUCRĂRILOR APROVIZIONĂRILOR SAU PREDĂRILOR	SUPRAFEŢE Cubi sau greutăţi			PREŢUL	
		Auxiliare	Parţiale	TOTALE	Unitar	TOTAL
	Report . . .					59.080
	urmă de praf sau moloz care să împiedice aderenţa mortarului de zidărie . Rostuitul se va face îndesându-se bine mortarul, umplându-se toată adâncimea rostului dintr'o singură dată până la 2-3 mm. de marginea pietrii, care va fi lăsată liberă , cât de neregulată ar fi. În nici un caz nu se va trece cu mortarul peste ~~pietre~~ pietre . În golurile prea mari se vor intercala bucăţi mici de piatră penru a nu avea o întindere prea mare de mortar . Rosturile nu se vor sclivisi cu fierul pentru a nu înegri mortarul . În preţ se cuprinde şi complectatul zidăriei dacă va fi nevoie cu piatră de aceeaşi calitate lucrată cu mortar ca mai sus . Deasemeni se cuprinde şi toată schelăria necesară care se va face astfel încât să nu atingă paramentul bisericii . Fiind cu desăvârşire oprit găuritul pereţilor pentru fixarea lemhăriei .			m.p. 30	300	9.000
16	Tencuitul ocniţelor şi firidelor cu mortar de var gras amestecat cu 25 kgr. ciment la mtg. şi cu puţin praf de ocru galben , conform indicaţiilor ce se vor da , cuprins curăţitul mortarului vechiu . adâncitul rosturilor şi spălatul zidăriei cu apă . Această operaţie se va face numai în locurile ce se vor arăta de către ~~the~~ arhitectul diriginte .			m.p. 20	80	1.600
17	Rostuitul părţii superioare a faţadelor lucrată cu cărămidă aparentă, cu mortar ca la art. 15 , cuprins înlocuitul cărămizilor lipsă sau a celor măcinate cu altele noi bine arse şi presate identicee ca formă şi dimensiuni cu cele vechi. Cărămizi de înlocuit buc. 200- m.p. 50				200	10.000
18	Idem rostuitul cărămizilor smălţuite înlocuindu-se cele lipsă cu altele noi la fel ca formă , dimensiuni şi culoare (se vor lucra la Penitenciarul Văcăreşti) Înlocuirea aceasta se va face cu cea mai mare atenţie pentru a nu sparge cărămizile de ciment rămase în bună stare . Rostuitul se va face până la faţa cărămizii la fel cu rostuitul existent netezindu-se cu grijă cu o bucată de lemn .-			m.p. 50	200	10.000
19						
19	Înlocuitul discurilor smălţuite ce se vor găsi sparte cu altele noi la fel ca formă , dimensiuni şi culoare , (lucrate la Văcăreşti) şi mortar ca mai sus , prevăzute cu cozi ce se vor băga în zidărie în locul celor vechi cari se vor scoate cu dalta cu multă atenţie pentru a feri discurile de ~~ciment~~ vecine . Cele sparte dar rămase la loc , sau cele la cari lipseşte numai o mică parte se vor păstra consolidând ~~u~~se cu zeamă de ciment . Discurile se vor spăla după aşezare cu soluţie de acid clorhidric diluat în apă pentru a îndepărta urmele de mortar , spălându-se apoi imediat cu apă curată. buc. 200			50	10.000
	De reportat . . .					99.680

ISTORIA ARHITECTURII ROMÂNEŞTI
MONUMENTE ISTORICE
NR. FIŞA 170

Nr. curent	ARĂTAREA LUCRĂRILOR APROVIZIONĂRILOR SAU PREDĂRILOR	SUPRAFEŢE Cubi sau greutăţi Auxiliare	Parţiale	TOTALE	PREŢUL Unitar	TOTAL
	Report . . .					99.680
20)	Complectatul cuielor smălţuite lipsă cu altele identice ca formă şi culoare, întocmai ca şi la art. 19. Cuprins scobitul găurilor cu dalta pentru a îndepărta cozile celor vechi .-		buc.	20	40	800
21)	Săpatul unui coş în zidărie pentru sobă în locurile ce se vor indica cuprins aşezatul olanelor cu mortar de ciment , cuprins reziditul în faţa coşului , făcându-se din loc în loc ţesătura cu zidării a veche . Coşul se va săpa prin interior pentru a nu strica paramentul exterior.		buc.	2	2500	5.000
22)	Zidărie din nou la coş până deasupra acoperişului conform planurilor ce se vor da, cu cărămidă presată şi bine arsă lucrată aparent, cu mortar de var gras amestecat cu ciment, cuprins rostuitul, şi olanele .		m.c.	3	1000	3.000
23)	Tablă în jurul coşului la partea inferioară, din tablă de 45 kgr, lalegătură, cuprins desfăcutul ţiglei şi reaşezatul lor .-		global			500
24)	Curăţitul tencuelii care acopere parte din parament între cornişă şi discuri, cu multă aţenţie pentru a nu strica cărămida dedesupt .		m.p.	30	50	1.500
25)	Curăţitul ruginei căzută dela burlane ce mucegăreşte soclul de piatră în faţada Nordx Sud .		global			300
26)	Răzăluitul actualei vopseli la straşina înfundată şi spălatul lemnăriei cu sodă caustică. Vopsitul din nou a straşinei cu vopsea de ulei dat de 2 ori în tonul ce se va indica .		m.p.	70	40	2.800
	CAPITOLUL III- Lucrări la ferestre .-					
27)	Inlocuitul unui bloc de piatră la copertina ferestrei No. 2 din faţada Sud cu altul de aceeaşi formă şi dimensiune din piatră tare de aceeaşi calitate lucrată cu mortar de ciment, cuprins rostuitul cu mortar de var gras amestecat cu 50 kgr, ciment la m.c.		m.c.	0.06	20000	1.200
28)	Desfăcutul actualelor, două ferestre mari din faţa da Sud, cuprins depozitatul în locul ce se va indica. Se va avea grijă să nu se ştirbească profilele de piatră .-		global			200
29)	Desfăcutul actualului grilaj de fier cu cea mai mare grijă tăindu-se fierul pentru a nu sparge piatra.		glob.			400
30)	Coloneţă de piatră dintr'o singură bucată la mijlocul ferestrei, din piatră tare de bună calitate cu o					
	De reportat . . .					115.480

Nr. curent	ARĂTAREA LUCRĂRILOR APROVIZIONĂRILOR SAU PREDĂRILOR	SUPRAFEŢE Cubi sau greutăţi			PREŢUL	
		Auxiliare	Parţiale	TOTALE	Unitar	TOTAL
	Report . . .					115.480
	o secţiune identică cu naşterile ei de pe pragul ferestrei ~~lucrată~~ şi sub rozare lucrată cu mortar de ciment cuprins rostuitul cu mortar ca mai sus. Va fi prevăzută la centru cu o gaură pentru trecerea barei de bronz care o consolidează .In preţ se cuprinde şi schelăria necesară,		m.l. 4		1500	6.000
31)	Bară de bronz de 30/15 mm. 1,30 m. lungime, trecută prin colonetă şi fixată la capete în cadrul de piatră al ferestrelor.		m.l. 2,50		1000	2.500
32)	a) Ferestre duble de fier cu profil special prevăzute cu lame deschizătoare,putându-se deschide şi separat , depărtate între ele astfel încât toată grosimea ferestrei să aibă maximum 7 cm. conform schiţei alăturate .		m.p. 2		3000	6.000
	b) Idem ferestre duble de fier,profilate la partea superioară , comform schiţei . având ramă fixă (cea exterioară) şi deschizătoare (cea interioară) In preţ se cuprinde lucrarea şabloanelor la faţa locului, manopera de construcţie, cuprins neregularităţile cadrelor şi profilului superior,montatul fiecăreia, vopsitul de 2 ori în culoare de ulei şi odată cu minium în tonul ce se va indica .		m.p. 2		3200	6.400
33)	Geam de 6 mm. armat cu reţea de sârmă în interior , cuprins montatul , fixatul cu cuie de aramă şi chituitul .		m.p. 4		600	2.400
34)	Curăţitul cadrului şi profilelor de piatră al ferestrelor cu peria tare şi soluţie de acid clorhidric, spălându-se apoi bine cu apă curată.			global		500
	IV- LUCRARI IN INTERIOR .-					
35)	Cojirea actualului strat de tencuială la pereţii din interior,cuprins curăţitul şi adâncitul rosturilor , până la 2 cm. , cuprins îndepărtatul molozului în afara şantierului.Lucrarea se va face cu multă atenţie pentru a nu strica urmele din vechea zugrăveală ce s'ar putea găsi. Antrepriza va opri lucrarea anunţând imediat Comisiunea Monumentelor Istorice , în cazul vreunei descoperiri de acest fel. Un preţ se cuprinde toată schelăria necesară .-		m.p. 600		30	18.000
36)	Incastrarea în peretele Vest sub cafas cu mortar de var gras amestecat cu ciment şi conf . indicaţiilor ce se vor da - a blocurilor de piatră din uşa demontată de pe urma dărămării pridvorului .		g l o b a l			5.000
	De reportat . . .					162.280

D.M. ARHIVA MONUMENTE ISTORICE NR. FILA

Nr. curent	ARĂTAREA LUCRĂRILOR APROVIZIONĂRILOR SAU PREDĂRILOR	SUPRAFEŢE Cubi sau greutăţi Auxiliare	Parţiale	TOTALE	PREŢUL Unitar	TOTAL
	Report . . .					162.280
37)	Retencuitul pereţilor şi bolţilor cu mortar de var grasă, spălându-se şi udându-se incontinuu zidăria veche, amestecat cu puţin ocru galben, fără ipsos şi fiind driscuiţă .-		m.P.	600	60	36.000
38)	Zugrăvitul pereţilor şi bolţilor cu culoare de apă în tonul ce se va indica, amestecat cu grăsime, dat de 3 ori.		"	600	15	9.000
39)	Ceruitul pereţilor cu un strat subţire de ciară bine întinsă, care va permite curăţirea pereţilor când se vor afuma .		"	600	10	6.000
40)	Aşezarea în locul ce se va indica a bucăţilor de frescă scoase de la pridvor. Această lucrare se va face de către specialist .		global		1000	1.000
41)	Consolidarea consolelor de piatră susţinând cafasul .-					1.000
42)	Ingroparea în zidărie, săpându-se canalele ne-vesare a firelor instalaţiei electrice cari se vor aşeza în tuburi metalice obişnuite.		"			6.000
43)	Uşă dublă (tambur) din lemn de stejar masiv lucrat conform detaliilor ce se vor da - la intrarea în Biserică spre interior, cuprins toată fierăria necesară şi datul cu ulei .- In preţ se cuprinde demontatul uşii actuale şi depozitatul în locul ce se va indica .					15.000
			T o t a l lei			235.280
			neprevăzute "			14.720
			Total lei			250.000
	Adică lei două sute cinci zeci mii -					
	Aprilie 1937. ARHITECT Ştefan Balş					
	De reportat . . .					

No. curent	ARĂTAREA LUCRĂRILOR APROVIZIONĂRILOR SAU PREDĂRILOR	Părţi asemenea	DIMENSIUNI: Lungime	Lărgime	Înălţime sau grosime	SUPRAFEŢE Cubi sau greutăţi: Auxiliar	Parţiale	TOTALE	PREŢUL: Unitar	Pe articol	TOTAL
	Report . . .										

D.M.I.
ARHIVA
MONUMENTE ISTORICE
Nr. FILA 177

1) DISCURI SMĂLŢUITE .-

Vor fi lucrate cu mâna fără tipar după modelul cu moţ. Diametrul - după ardere- va fi de 0,18-0,19 m. iar lungimea cozii circa 0,06-0,07 m.

Se va smălţui numai faţa ce va rămâne aparentă iar pe coadă se va grava sau picta data anului curent .-

Colorile se vor da conform modelului întrebuinţându-se culori simple caşi la vasele ţărăneşti . Pentru a obţine culoarea cerută suprafaţa aparentă va fi trecută într'o baie de zeamă subţire de pământ alb . Pentruca să reziste la acţiunea intemperiilor acest strat trebuie să formeze o pojghiţă atât de subţire înăt pătrunzând în suprafaţa discului să formeze corp cu el .- Coloritul poate varia puţin dela un disc la altul păstrând însă o tonalitate deschisă .

Discurile a căror culoare nu va fi judecată bună sau care vor avea vreun defect (smalţ sărit,etc) se vor refuza .-

In preţ se va cuprinde şi ambalajul cu îngrijire al discurilor în lădiţe de lemn astfel înăt să poată resista la loviturile ce vor suferi în timpul transportului. Ambalajul se va face după recepţia discurilor .-

	a Discuri verzi	buc.	900	-	18	..	16.200
	b " galbene	"	600	-	18		10.800

Ceiace s'a spus despre discuri va servi şi pentru celelalte ornamente de mai jos.

2) Cărămizi smălţuite drepte

Vor avea numai o faţă smălţuită după indicaţiile ce se vor da. Vor avea dimensiunile 0,28\0,14\0,06 m.

	a cărămizi verzi	buc.	150	-	10		1500
	b " galbene (brune)	"	150		10		1500

Pentru cele galbene se va pune culoarea direct pe roşu fără intermediarul pojghiţei de pământ alb.

3) Cărămizi(teşite) de colţ - smălţuite după indicaţiile ce se vor da - după modelul cunoscut .

	a verzi	buc.	100		12		1200
	b. galbene (brune)		50		12		600

4) Triunghiuri smălţuite după model

	a verzi	buc.	250		8		2000
	b. galbene	"	250		8		2000

5) Romburi smălţuite,după model

	De reportat . . .						25.800

No. curent	ARĂTAREA LUCRĂRILOR APROVIZIONĂRILOR SAU PREDĂRILOR	Părți asemenea	DIMENSIUNI Lungime	Lungime	Înălțime sau grosime	SUPRAFEȚE Cubi sau greutăți Auxiliar	Parțiale	TOTALE	PREȚUL Unitar	Pe articol	TOTAL
	Report										35.800
	a. verzi				bue.....		250		10	2500	2500
	b. galbene				"		250		10		2500
	Triunghiurile și romburile smălțuite, mari trebuesc așezate între discuri- după schița următoare vor păstra mai mult sau mai puțin marginile rotunde .-										
6)	Cuie de cărămidă smălțuite în culoare verde în formă de con . Diametrul 0,03 - lungimea cuiului 0,07 .- Se va smălțui numai baza conului.				buc.		150		4		6.00
										Total	41.400

ARHITECT, Ștefan Balș

De reportat . .

D.M.I.
ARHIVA
MONUMENTE ISTORICE
NR. FIŞA 167

PROCES-VERBAL DE RECEPȚIE

Astăzi, 30 Octombrie 1937,

Subsemnații arhitect Ștefan Balș,

delegat

al Comisiunii Monumentelor Istorice, pe baza temeiului Nr.

cu privire la lucrările de reparațiuni și îmbunătățiri executate la

biserica domnească Sf. Ion din Piatra Neamț în campania anului

1937 - 38, transportându-ne la fața locului și examinând lucrările executate

și specificate în actele justificative alăturate, am constatat că ele au fost efectuate în

condițiuni satisfăcătoare și, în consecință, le declarăm

recepționate provizoriu.

Drept care am încheiat prezentul proces-verbal în dublu exemplar.

Lucrările executate sunt:

Dărâmarea pridvorului, Trepte și parapet de piatră la intrare

Rostuitul zidăriei aparente, Curățatul tencuielei

Tencuitul ocniților și firidelor, Înlocuitul discurilor smălțuite

Săpatul a 2 coșuri cuprins zidăria peste acoperiș, Vopsitul streșinei

Colonetă de piatră la fereastră, Scosul ferestrelor și grilajului

Cojitul tencuielei la pereți în interior, Reținerea pereților

Valoarea lucrărilor conform fondului aprobat. . . . . Lei 201.128

„ „ suplimentare . . . . . „ —

„ totală a lucrărilor . . . . . Lei 201.128

Adică lei două sute una mii una sută douăzeci și opt.

DELEGAȚII COMISIUNII MONUMENTELOR ISTORICE:

arhitect. Ștefan Balș

Arhitect diriginte al lucrărilor,

—

Antreprenor,

Carl Jens.

C. 75.337. – M. O. Imprimeria Centrală

14

Am luat cunoștință de aprobare 30.D.

Sa tecut în Procesul-Verbal al lucrărilor aprobate de Sub Comisiunea Tehnică -

Horia Teodoru 27-4-942

Referat

cu 3 planuri

pentru turnul clopotniță a lui

Ștefan cel Mare

din Piatra J. Neamț

D.M.I.
ARHIVA
MONUMENTE ISTORICE
Nr. FIȘA 296

3. III. 942

Referat

Se înaintează alăturat trei schițe de plan, din care una reprezintă starea actuală a turnului iar celelalte, două variante pentru prevederea acoperișului, ce se supune spre aprobare.

1) Acest monument trebuește restaurat cât mai curând căci apele pătrund la bolți care au fresce reprezentând cărți vechi.

Proiectul Nr. 1 păstrează foișorul aclaos la partea superioară, lucru la care țin mult toți localnicii, schimbându-se doar forma acoperișului în spiritul clădirilor din vremea lui Ștefan cel Mare.

2) Se poate alege oricare din cele două soluții, de oarece elaboratul terasei se poate obține prin lespezi de piatră dintr-o bucată cu acoperișul tot de piatră.

Proiectul Nr. 2 presupune înălțuirea acoperișului la partea superioară revenindu-se la vechea înfățișare a turnului.

În ambele cazuri se propune învelitoarea de zinduri ca fiind materialul ce a fost întrebuințat la început după toate probabilitățile.

3) Cred că respectarea dă-se restaurării monumentului face abstracție de unitatea de stil și se poate aproba menținerea foișorului în starea care nu este în concordanță cu stilul clădirii. Dacă se va hotărî înlăturarea acoperișului actual, sau cel din cazul de față se poate păstra a învelitoarei existente este necesară, întrucât apele de ploaie au început să pătrundă în zidărie.

În cazul păstrării foișorului, va fi necesară o izolare bine studiată a terasei din prejur, pe unde se infiltrează acum apele de ploaie provocând igrasie la zidăria de sub cornișă.

Arhitect — Ștefan Balș

Horia Teodoru 28-II-942

4. III. 942

Le Subsemnatul Tehnică

5. III. 942

Se aprobă proiectul nr. 2. P. Auburn

28 III 942

Se comunică

MINISTERUL
DOMENIILOR
Nr. 0374
REGIUNEA

30 IV 942

La dosar